

Laskijan tiedot

Petri Jyrkkä
 PL 230
 33101 Tampere
 Puh. -

Kohteen tiedot

10. Tiileri Törmäpääsky
 Painikuja 9
 70840 Kuopio

Huonetilat

7h+k+s+ph+kph+kh+wc+tk+e+aula 152 m²

Ulkotilat

Avokuisti 14 m²
 Avokuisti 5 m²
 Parveke 13 m²
 Veranta 15 m²

Yhteensä pinta-alat

Huoneala 152 hum²
 Huoneistoala 160 htm²
 Kerrosala 187 kem²
 Bruttoala 197 brm²

Hankkeen yhteenveto

Talon tiedot

Runko ja julkisivu Tiilirunko-tiiliverhous
 Katemateriaali Tiili
 Kerrosluvu 2-krs
 Pohjan muoto Matala T

Tekniset järjestelmät

Lämmitysjärj. Kaukolämpö
 Ilmanvaihto Koneellinen tulo- ja poistoilma, Ito=45%
 Keskuspölynim. Keskuspölynimuri

Yhteensä kustannukset

Tontin kustannus	0 €
Käyttäjän lisäämät kustannukset	3 800 €
Laskettu kokonaiskustannus	321 200 €
Omatoinen säästö	0 €
Yhteensä	325 000 €
Tunnuslukuja	
Huoneistoalaa kohti	2 030 €/htm ²
Bruttoalaa kohti	1 650 €/brm ²
Omatoinen säästö	
Avaimet käteen hinta	
Sijainnin kustannusvaikutus	100,0
Käytetty rak.kust.indeksi 2005	113,0



ASUNTOMESSUT KUOPIOSSA
 16.7.-15.8.2010

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

Kustannusarvio kattaa talon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset: materiaalit, työn sivukuluneen ja arvonlisäveron. Kustannusarvio sisältää myös käyttäjän itse lisäämät kustannukset kuten esim. tontin, vaativista perustamisolosuhteista aiheutuvat kustannukset (paalutusta, louhintaa, suuria täyttöjä) jne.

Kustannusarvion laskenta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston rakentamistalouden laitoksella tehdyn tutkimustyön yhteydessä kehitettyyn menetelmään ja laskentatapaan. Paras tarkkuus saavutetaan tavanomaisessa pientalorakentamisessa. Arvion tarkkuuteen vaikuttavat talon ominaisuuksien ohella myös mm. paikkakunnan suhdannetilanne rakentamishetkellä. Tässä käytetyn laskentamenetelmän tarkkuus tavanomaisessa pientalorakentamisessa on n.+5%. Kustannusarvio on ohjeellinen ja se annetaan sitoumukselta.

TaloPeli versio 2010.0.0

Kustannustaso 2010.04.12

Tilastokeskus

Rakennuskustannusindeksi 2005

Ohjelman kustannustaso ri-pientalo 113.0

Tampereen teknillinen yliopisto, rakentamistalous

perustuu tutkimukseen ja kehitykseen vuodesta 1986-, 1995-

Visual Computing Oy, Petri Jyrkkä

vastaa teknisestä toteutuksesta ja jatkokehityksestä

Järjestelmät yhteensä

	Käyttäjän lisäkust. [€]	Laskettu kust. [€]	Yhteensä kust. [€]	Osuus kust. %
1. Rakennusosat	3 800 €	234 270 €	238 070 €	73 %
2. Tekniikkaosat	0 €	45 290 €	45 290 €	14 %
3. Hanketehtävät	0 €	33 100 €	33 100 €	10 %
4. Kiinteistötehtävät	0 €	8 510 €	8 510 €	3 %
5. Käyttäjätehtävät	0 €	0 €	0 €	0 %
Yhteensä	3 800 €	321 200 €	324 970 €	100 %
Rahoitus				
Oman työn osuus: Avaimet käteen hinta			0 €	

Kustannusyhteenveto Talo 2000 -nimikkeistön mukaan.

Talo 2000 kustannuserittely

	Käyttäjän lisäkust. [€]	Laskettu kust. [€]	Yhteensä kust. [€]
1. Rakennusosat	3 800 €	234 270 €	238 070 €
11 Alueosat			
111 Maaosat (mm. raivaus)	0 €	2 220 €	2 220 €
111 Kaivuut ja täytöt (rakennuksen sisä- ja ulkopuolinen)	0 €	8 500 €	8 500 €
111-112 Maaosat (mm. louhinta, paalutus, erikoistäytöt)	0 €	0 €	0 €
113 Päälysteet (liikenealueet, nurmi ja istutukset)	2 000 €	10 650 €	12 650 €
114 Alueen varusteet	1 800 €	0 €	1 800 €
1151 Pihavarastot	0 €	17 670 €	17 670 €
1152 Pihakatokset (+ terassit, kuistit ja parvekkeet)	0 €	22 930 €	22 930 €
12 Talo-osat	0 €		0 €
121 Perustukset	0 €	10 100 €	10 100 €
122 Alapohjat	0 €	5 530 €	5 530 €
1235 Välipohjat	0 €	8 020 €	8 020 €
1236 Yläpohjat	0 €	3 870 €	3 870 €
1241 Ulkoseinät	0 €	53 360 €	53 360 €
124 Julkisivut: ikkunat ja ulko-ovet	0 €	10 060 €	10 060 €
126 Vesikatot ja kattoikkunat	0 €	13 650 €	13 650 €
13 Tilaosat	0 €		0 €
131 Tilan jako-osat	0 €	22 570 €	22 570 €
132 Tilapinnat	0 €	20 610 €	20 610 €
133 Tilavarusteet: kiintokalusteet, komerot ja varusteet	0 €	14 730 €	14 730 €
134 Vakiolaitteet	0 €	3 080 €	3 080 €
1342 Tulisijat ja savuhormit	0 €	6 720 €	6 720 €
2. Tekniikkaosat	0 €	45 290 €	45 290 €
Käyttäjän lisäkustannus	0 €		0 €
21 LVV-järjestelmät			
211 Lämmitysjärjestelmä	0 €	8 150 €	8 150 €
213 Käyttövesijärjestelmä	0 €	3 520 €	3 520 €
214 Jätevesijärjestelmä	0 €	960 €	960 €
215 Vesi- ja viemärikalusteet	0 €	3 870 €	3 870 €
216 Sadevesijärjestelmä	0 €	2 540 €	2 540 €
217 Keskussiivousjärjestelmä	0 €	1 970 €	1 970 €
22 Ilmastointijärjestelmät	0 €	8 400 €	8 400 €
23 Sähköosat: sähköjärjestelmät	0 €	14 400 €	14 400 €
24 Tiedonsiirto-osat: tietojärjestelmät	0 €	1 480 €	1 480 €
3. Hanketehtävät	0 €	33 100 €	33 100 €
31 Hankkeen ja rakentamisen johtotehtävät sekä työmaatehtävät	0 €	17 400 €	17 400 €
32 Suunnittelutehtävät	0 €	15 700 €	15 700 €
4. Kiinteistötehtävät	0 €	8 510 €	8 510 €
411 Tonttitehtävät	0 €	0 €	0 €
412 Liittymät	0 €	8 510 €	8 510 €

Kustannusyhteenveto Talon 2000 -nimikkeistön mukaan.