

**Laskijan tiedot**

PJ / TaloPeli  
 PL 230  
 33101 Tampere  
 Puh. -

## Hankkeen yhteenveto

**Kohteen tiedot**

5. Luhtatähtimö  
 Lähteenraitti  
 52700 Mäntyharju

**Talon tiedot**

Runko ja julkisivu	Puurunko-lautaverhouk
Katemateriaali	Tiili
Kerrosluvu	1 1/2-krs pk
Pohjan muoto	T-malli

**Huonetilat**

3h+k+ph+khh+e+aula 113 m<sup>2</sup>

**Ulkotilat**

Avokuisti	22 m <sup>2</sup>
Avokuisti	18 m <sup>2</sup>
Parveke	7 m <sup>2</sup>
Veranta	20 m <sup>2</sup>

**Tekniset järjestelmät**

Lämmitysjärj.	Suora sähkölämmitys
Ilmanvaihto	Koneellinen tulo- ja poistoilma, lto=45%
Keskuspölynim.	Ei keskussiivousjärjestelmää

**Yhteensä kustannukset**

Tontin kustannus	0 €
Käyttäjän lisäämät kustannukset	2 000 €
Laskettu kokonaiskustannus	241 700 €
Omatoiminen säästö	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>243 700 €</b>
Tunnuslukuja	
Huoneistoalaa kohti	2 120 €/htm2
Bruttoalaa kohti	1 240 €/brm2
Omatoiminen säästö	
Avaimet käteen hinta	
Sijainnin kustannusvaikutus	98,0
Käytetty rak.kust.indeksi 2005	117,6

**Yhteensä pinta-alat**

Huoneala	113 hum2
Huoneistoala	115 htm2
Kerrosala	140 kem2
Bruttoala	197 brm2



SUOMEN ASUNTOMESSUT

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

Kustannusarvio kattaa talon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset: materiaalit, työn sivukuluneen ja arvonlisäveron. Kustannusarvio sisältää myös käyttäjän itse lisäämät kustannukset kuten esim. tontin, vaativista perustamisolosuhteista aiheutuvat kustannukset (paalutusta, louhintaa, suuria täyttöjä) jne.

Kustannusarvion laskenta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston rakentamistalouden laitoksella tehdyn tutkimustyön yhteydessä kehitettyyn menetelmään ja laskentatapaan. Paras tarkkuus saavutetaan tavanomaisessa pientalorakentamisessa. Arvion tarkkuuteen vaikuttavat talon ominaisuuksien ohella myös mm. paikkakunnan suhdannetilanne rakentamishetkellä.

Tässä käytetyn laskentamallin tarkkuus tavanomaisessa pientalorakentamisessa on n.+5%. Kustannusarvio on ohjeellinen ja se annetaan sitoumuksetta.

**TaloPeli versio 2011.0.1**

Kustannustaso 2011.04.30

**Tilastokeskus**

Rakennuskustannusindeksi 2005

Ohjelman kustannustaso ri-pientalo 117.6

**Tampereen teknillinen yliopisto, rakentamistalous**

perustuu tutkimukseen ja kehitykseen vuodesta 1986-, 1995-

**Visual Computing Oy, Petri Jyrkkä**

vastaa teknisestä toteutuksesta ja jatkokehityksestä

## Järjestelmät yhteensä

	Käyttäjän lisäkust. [€]	Laskettu kust. [€]	Yhteensä kust. [€]	Osuus kust. %
<b>1. Rakennusosat</b>	2 000 €	172 875 €	174 875 €	72 %
<b>2. Tekniikkaosat</b>	0 €	31 280 €	31 280 €	13 %
<b>3. Hanketehtävät</b>	0 €	31 700 €	31 700 €	13 %
<b>4. Kiinteistötehtävät</b>	0 €	5 860 €	5 860 €	2 %
<b>5. Käyttäjätehtävät</b>	0 €	0 €	0 €	0 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 000 €</b>	<b>241 700 €</b>	<b>243 715 €</b>	<b>100 %</b>
<b>Rahoitus</b>				
Oman työn osuus: Avaimet käteen hinta			0 €	

Kustannusyhteenvedo Talo 2000 -nimikkeistön mukaan.

## Talo 2000 kustannuserittely

	Käyttäjän lisäkust. [€]	Laskettu kust. [€]	Yhteensä kust. [€]
<b>1. Rakennusosat</b>	<b>2 000 €</b>	<b>172 875 €</b>	<b>174 875 €</b>
11 Alueosat			
111 Maaosat (mm. raivaus)	0 €	2 290 €	2 290 €
111 Kaivuut ja täytöt (rakennuksen sisä- ja ulkopuolinen)	0 €	8 780 €	8 780 €
111-112 Maaosat (mm. louhinta, paalutus, erikoistäytöt)	0 €	0 €	0 €
113 Päälysteet (liikenealueet, nurmi ja istutukset)	2 000 €	13 050 €	15 050 €
114 Alueen varusteet	0 €	0 €	0 €
1151 Pihavarastot	0 €	0 €	0 €
1152 Pihakatokset (+ terassit, kuistit ja parvekkeet)	0 €	32 640 €	32 640 €
12 Talo-osat	0 €		0 €
121 Perustukset	0 €	11 490 €	11 490 €
122 Alapohjat	0 €	5 920 €	5 920 €
1235 Välipohjat	0 €	7 440 €	7 440 €
1236 Yläpohjat	0 €	4 150 €	4 150 €
1241 Ulkoseinät	0 €	24 570 €	24 570 €
124 Julkisivut: ikkunat ja ulko-ovet	0 €	7 220 €	7 220 €
126 Vesikatot ja kattoikkunat	0 €	14 930 €	14 930 €
13 Tilaosat	0 €		0 €
131 Tilan jako-osat	0 €	7 570 €	7 570 €
132 Tilapinnat	0 €	18 340 €	18 340 €
133 Tilavarusteet: kiintokalusteet, komerot ja varusteet	0 €	7 730 €	7 730 €
134 Vakiolaitteet	0 €	3 120 €	3 120 €
1342 Tulisijat ja savuhormit	0 €	3 635 €	3 635 €
<b>2. Tekniikkaosat</b>	<b>0 €</b>	<b>31 280 €</b>	<b>31 280 €</b>
Käyttäjän lisäkustannus	0 €		0 €
21 LVV-järjestelmät			
211 Lämmitysjärjestelmä	0 €	6 380 €	6 380 €
213 Käyttövesijärjestelmä	0 €	2 580 €	2 580 €
214 Jätevesijärjestelmä	0 €	700 €	700 €
215 Vesi- ja viemärikalusteet	0 €	3 760 €	3 760 €
216 Sadevesijärjestelmä	0 €	1 630 €	1 630 €
217 Keskussiivousjärjestelmä	0 €	0 €	0 €
22 Ilmastointijärjestelmät	0 €	7 140 €	7 140 €
23 Sähköosat: sähköjärjestelmät	0 €	8 210 €	8 210 €
24 Tiedonsiirto-osat: tietojärjestelmät	0 €	880 €	880 €
<b>3. Hanketehtävät</b>	<b>0 €</b>	<b>31 700 €</b>	<b>31 700 €</b>
31 Hankkeen ja rakentamisen johtotehtävät sekä työmaatehtävät	0 €	17 600 €	17 600 €
32 Suunnittelutehtävät	0 €	14 100 €	14 100 €
<b>4. Kiinteistötehtävät</b>	<b>0 €</b>	<b>5 860 €</b>	<b>5 860 €</b>
411 Tonttitehtävät	0 €	0 €	0 €
412 Liittymät	0 €	5 860 €	5 860 €

Kustannusyhteenveto Talo 2000 -nimikkeistön mukaan.